PUK
W KOLNIE
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A, tel. 86 278 22 84, tel/fax 86 278 25 12
NIP 291-02-07-503, REGON 20027770600000
Bank Spółdzielczy Kolno 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000329830

Znak sprawy 01/DEC/2017

Kolno, dnia 08.09.2017 r.

Wyjaśnienia I

Dotyczy: Rozeznanie cenowe - **Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej w ulicy Sosnowej.**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. działając zgodnie z Rozdziałem VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego zamówienia odpowiada na zapytania:

Pytanie 1:

Rozdział V pkt. 1 ppkt. 2.2 lit. b SIWZ „Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej . . . na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN, natomiast w wykazie dokumentów potwierdzających spełniane warunków udziału w postępowaniu rozdział VI pkt. 1 ppkt. 1 lit. B SIWZ Zamawiający wymaga polisy na kwotę 1 500 000,00 zł. Proszę o jednoznaczną informację na co najmniej jaką kwotę Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 30 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Proszę o informację kiedy Zamawiający uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na budowę? Chciałabym też zwrócić uwagę, że termin 30 dni nie jest realnym terminem na wykonanie zamówienia, gdyż sam czas oczekiwania na materiały preizolowane wynosi w chwili obecnej ok. 30 dni.

Odpowiedź:

W dniu 1 września 2017 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) organ ma 65 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie takiej decyzji.

Zgodnie z Rozdz. XI. SIWZ termin składania ofert to 15 wrzesień 2017 rok. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie oraz podpisze umowę z Wykonawcą bez zbędnej zwłoki. Wykonawca będzie miał czas na mobilizację oraz zamówienie niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia.

Pytanie 3:

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zajęcia terenu na czas budowy oraz poniesienia opłat z tym związanych?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zajęcia terenu na czas budowy oraz poniesienia opłat z tym związanych. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – wzór umowy - wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Pytanie 4:

Czy badania złączy spawanych wystarczy wykonać metodą ultradźwiękową?

Odpowiedź:

Badania złączy spawanych należy wykonać metodą ultradźwiękową, gdzie dopuszczalna klasa wadliwości wynosi U3 wg PN-89/M-69777 lub na poziomie średnim „C" wg PN-EN ISO 5817:2017. Dopuszcza się również metodę radiograficzną R3 wg PN-89/M-69772.

Pytanie 5:

Czy należy zastosować rury preizolowane z rurą przewodową stalową ze szwem czy bez szwu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zastosować rury preizolowane z rurą przewodową stalową ze szwem

Pytanie 6:

Czy należy zastosować rury preizolowane z alarmem czy bez? Jeśli z alarmem to czy Brandes, czy alarm impulsowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zastosować rury preizolowane z alarmem impulsowym.

Pytanie 7:

Przedmiar poz. 25 zawiera montaż zaworu preizolowanego na połączeniu nowej i starej sieci. Nie ma go w projekcie. Czy należy montaż tego zaworu uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Montaż zaworu preizolowanego na połączeniu nowej i starej sieci należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 8:

Proszę o podanie na których odcinkach sieć cieplna projektowana jest pod istniejącą nawierzchnią z polbruku. Czy wykonana z polbruku nawierzchnia jest jeszcze na gwarancji Wykonawcy, a jeżeli tak, to czy jest jego zgoda na demontaż tej nawierzchni?

Odpowiedź:

Sieć cieplna projektowana jest pod istniejącą nawierzchnią z polbruku na odcinku na działce nr geod. 3153 od punktu 1 do punktu 14 (projekt zagospodarowania). Okres gwarancji na przedmiotowy odcinek minął.

Pytanie 9:

W SIWZ Zamawiający podaje, że do wykonania jest sieć cieplna DN 2x65/225 0 długości 164,5 m. Podaje również zakres - przebudowa od pkt. I do pkt. 14, budowa od pkt. 1 do pkt. 2. Według dokumentacji długość sieci cieplnej na wyżej odcinkach wynosi 125,5 m. Proszę o skorygowanie podanej w SIWZ do wykonania długości sieci cieplnej 2x65/225.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oraz uściśla zakres przedmiotu zamówienia:

Przebudowa sieci cieplnej DN2x65/225 – 115,5 m

Budowa sieci cieplnej DN2x65/225 – 10 m

Budowa odgałęzienie do granicy pasa drogowego DN 2x50/200 – 8,50 m

Budowa przyłącza sieci cieplnej DN 2x50/200 – 47 m.

Łączna długość: 181 m

Mając na uwadze powyższe wprowadza się zmianę wartości do Przedmiaru robót w poz.14 Oznakowanie trasy ciepłociągu:
Jest: **1,7300**
Powinno być: **1,8100**
Zmiany należy brać pod uwagę przy ustalaniu ceny realizacji zamówienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

V-CE PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzej Gąsiewski

.....

(podpis)