

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262610-0 Kominy przemysłowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka i budowa komina stalowego o wysokości H=45m i średnicy Dz=1420mm
ADRES INWESTYCJI : Kolno ul. Ciepła 1
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W KOLNIE sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 18-500 Kolno ul. ul. Kolejowa 4A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Szymanowski
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45262610-0	Rozbiórka komina			
1	B. 02. d.1	KNR 2-05 0206-04 z. o.7.	Kominy stalowe o śr. do 1500 mm - demontaż - odciągi pozostawić do ponownego montażu 25,1	t t	 25,10	
					RAZEM	25,10
2	B. 02. d.1	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Segregacja i transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km 25,1	t t	 25,10	
					RAZEM	25,10
3	B. 02. d.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów 25,1	t t	 25,10	
					RAZEM	25,10
2		45262610-0	Wykonanie komina			
4	B. 03. d.2	KNR 2-05 0206-04	Kominy stalowe o śr. do 1500 mm 26,68+0,12	t t	 26,80	
					RAZEM	26,80
5	B. 03. d.2	KNR 9-12 0401-04 analogia	Izolacje z wełny ProRox VM 950 ROCKWOOL ALU WIRED MAT 80 o gr. 120mm 6,28*0,71*45,0	m ² m ²	 200,65	
					RAZEM	200,65
6	B. 04. d.2	KNR 7-12 0108-06	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni C) poz.5	m ² m ²	 200,65	
					RAZEM	200,65
7	B. 04. d.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów poz.6	m ² m ²	 200,65	
					RAZEM	200,65
8	B. 04. d.2	KNR 7-12 0226-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym systemem TEMACOAT SPA MIO 2x i TEMADUR 50 1x 75,12	m ² m ²	 75,12	
					RAZEM	75,12